

Przedmiar na wykonanie hala produkcyjno-magazynowa 570 m2

| Ip | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość | Cena ryczałtowa |
|----|--|-----------|-----------|------------------|---------|-----------------|
| 1 | Wytyczenie fundamentów geodezyjne bez mapy powykonawczej | kpl | 1 | | 0.00 zł | 0.00 zł |
| 2 | Roboty ziemne | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Wykopy pod stopy, ławy fundamentowe i podwalinę z wywozem do 1 km | m3 | 240.00 | | 0.00 zł | |
| 2 | Zasypanie pospółka z zagęszczeniem gr. 60 cm | m3 | 360.00 | | 0.00 zł | |
| 3 | Geotkanina | m2 | 700.00 | | 0.00 zł | |
| 3 | FUNDAMENTY - STAN "0" (stopy, ławy, płyty, ściany fundamentowe - do poziomu 0,0) | kpl | 1.00 | | | 0.00 zł |
| 1 | Chudy beton pod płyta z B10 gr. 10 cm | m3 | 67.00 | | 0.00 zł | |
| 2 | Płyta fundamentowa żelbetowa beton B 30 W8 (szalunki, zalanie, rozszalowanie) | m3 | 129.00 | | 0.00 zł | |
| 3 | Stal w płyta | kg | 10,600.00 | | 0.00 zł | |
| 4 | Zebra w płyta fundamentowa beton B 30 W8 (szalunki, zalanie, rozszalowanie) | m3 | 60.66 | | 0.00 zł | |
| 5 | Stal w zebra | kg | 1,173.30 | | 0.00 zł | |
| 6 | Ściana z bloczka | m2 | 87.00 | | 0.00 zł | |
| 7 | Izolacja przeciwilgociowa fundamentów x2 Dysperbit | m2 | 59.00 | | 0.00 zł | |
| 8 | Izolacja styrodur gr. 10cm , ściany zew. z siatk i 2x klej szer. 0,6m | m2 | 70.80 | | 0.00 zł | |
| 9 | Izolacja styrodur gr. 10cm w ziemi | m2 | 70.80 | | 0.00 zł | |
| 10 | Stopy pod zadaszzenie (stal, szalunki, zalanie, rozszalowanie) | m3 | 1.00 | | 0.00 zł | |
| 11 | Stupki żelbetowe pod słupy stalowe (stal,szalunki, zalanie, rozszalowanie) | m3 | 0.13 | | 0.00 zł | |
| 12 | Odgrom bednarka | mb | 168.00 | | 0.00 zł | |
| 13 | Dok żelbetowy pod Promstahl | kpl | 1.00 | | 0.00 zł | |
| 4 | Konstrukcja stalowa hali malowana antykorozyjnie z montażem | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Rygiel IPE 400 | kg | 5,874.18 | | 0.00 zł | |
| 2 | Słup IPE 400 | kg | 3,978.00 | | 0.00 zł | |
| 3 | Płatwie dachowe Z 300X3 | kg | 5,425.00 | | 0.00 zł | |
| 4 | Stężenie płatwi | kg | 360.00 | | 0.00 zł | |
| 5 | Kotwy do mocowania słupów IPE 400 | szt. | 48.00 | | 0.00 zł | |
| 6 | Rygle poziome 100x100x4 | kg | 1,968.00 | | 0.00 zł | |
| 7 | Rygiel i słup IPE 270 | kg | 1,335.70 | | 0.00 zł | |
| 8 | Słup HEA 220 | kg | 2,297.75 | | 0.00 zł | |
| 9 | Kotwy do mocowania słupów IPE 270 | szt. | 40.00 | | 0.00 zł | |
| 10 | Rygle poziome 80x80x4 | kg | 1,260.00 | | 0.00 zł | |
| 11 | Blachy do konstrukcji, śruby | kg | 1,650.00 | | 0.00 zł | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Stężenia dachowe z # 20 | kg | 439.60 | | 0.00 zł | |
| 14 | Stężenia ścienne z # 20 | kg | 371.68 | | 0.00 zł | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Śruby rzymskie | szt. | 40.00 | | 0.00 zł | |
| 17 | Konstrukcja pod bramy 120x120x4 | kg | 1,740.00 | | 0.00 zł | |
| 18 | Podlewka pod słupy CX | szt. | 24.00 | | 0.00 zł | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Słupy zadaszzenia 150*150*5 | kg | 226.00 | | 0.00 zł | |
| 21 | Rygle zadaszzenia IPE 270 | kg | 936.00 | | 0.00 zł | |
| 22 | Płatwie dachowe Z 200X2,5 | kg | 144.00 | | 0.00 zł | |
| 23 | Stężenie płatwi | kg | 18.00 | | 0.00 zł | |
| 24 | Stężenie zadaszzenia | kg | 80.00 | | 0.00 zł | |
| 25 | Podlewka pod słupy CX | szt. | 2.00 | | 0.00 zł | |
| 5 | Kotłownia budowlane | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Ściana gr. 24 gazobeton | m2 | 53.40 | | 0.00 zł | |
| 2 | Strop gr. 18 żelbetowy | m2 | 15.50 | | 0.00 zł | |
| 3 | Stal w strop | kg | 270.00 | | 0.00 zł | |
| 4 | Wieniec 24x24 | m3 | 1.00 | | 0.00 zł | |
| 5 | Komin spalinowo- wentylacyjny | mb | 7.50 | | 0.00 zł | |
| 6 | Drżi p-poż | szt. | 1.00 | | 0.00 zł | |
| 7 | Tynki bez sufit | m2 | 58.50 | | 0.00 zł | |
| 8 | Malowanie wew. | m2 | 58.50 | | 0.00 zł | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|-------------|----------------|
| 6 Płyty warstwowe dach i ściana (czy z wełna ?) | | | | | 0.00 |
| 1 | Płyty ścienne balemetal poliuretan gr. 12 cm 9006 | m2 | 746.50 | 0.00 zł | |
| 2 | Płyty dachowe balemetal poliuretan gr. 16 cm 9006 | m2 | 547.30 | 0.00 zł | |
| 3 | Obróbki blacharskie Z gr. 0,88 pod rynnę | mb | 68.00 | 0.00 zł | |
| 4 | Obróbki blacharskie | mb | 520.00 | 0.00 zł | |
| 5 | Świetliki dachowe 1,5*3,65 = 5,48 m2 nieotwierane | szt | 9.00 | 0.00 zł | |
| 6 | Rynny fi 150 | mb | 68.00 | 0.00 zł | |
| 7 | Rury spustowe fi 110 | mb | 56.00 | 0.00 zł | |
| 8 | Kolana | szt | 24.00 | 0.00 zł | |
| 9 | Asekuracja do odśnieżania dachu | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| 10 | Wywiewaki dachowe | szt | 5.00 | 0.00 zł | |
| 11 | | | | | |
| 12 | Blacha z podkładem antykondensacyjnym TR 50X0,75 ZADASZENIE | M2 | 27.00 | 0.00 zł | |
| 13 | Obróbki blacharskie | mb | 40.00 | 0.00 zł | |
| 14 | Rynny fi 100 | mb | 6.00 | 0.00 zł | |
| 15 | Rury spustowe fi 110 | mb | 6.00 | 0.00 zł | |
| 16 | Kolana | szt | 3.00 | 0.00 zł | |
| 7 Bramy i drzwi, okna | | | | | 0.00 |
| 1 | Brama 400x300 bez napędu elektr.(napęd dodatkowo ok.. 1500 zł/ szt) | szt | 2.00 | 0.00 zł | |
| 2 | Brama 300x300 bez napędu elektr.(napęd dodatkowo ok.. 1500 zł/ szt) | szt | 1.00 | 0.00 zł | |
| 3 | Drzwi 1 skrzydło | szt | 6.00 | 0.00 zł | |
| 4 | Drzwi 2 skrzydło | szt | 1.00 | 0.00 zł | |
| 5 | Podnosnik Promstahl | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| 6 | Fartuchy, odboje, najazdy | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| 7 | Brama 205X220 bez napędu elektr.(napęd dodatkowo ok.. 1500 zł/ szt) | szt | 1.00 | 0.00 zł | |
| 8 | Okno 200x100 O2 | szt | 1.00 | 0.00 zł | |
| 8 Posadzka | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Posadzka przemysłowa gr 15cm utwardzona powierzchniowo | m2 | 570.00 | 0.00 zł | |
| 2 | Odplywy liniowe B125 Bielbet polimerobeton - żeliwne kratki | mb | 70.00 | 0.00 zł | |
| 3 | Styrodur 10cm F300 | m2 | 78.00 | 0.00 zł | |
| 9 Instalacja elektryczna | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Instalacja elektryczna (przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie ewakuacyjne, odgrom) | m2 | 570.00 | 0.00 zł | |
| 10 Kostka w zadaszniu | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Kostka 2T GR. 8 cm (kostka, podsypka, podbudowa gr. 25cm, geotkanina) | m2 | 18.00 | 0.00 zł | |
| 11 Kotłownia I URZĄDZENIA | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Kocioł na paliwo stale proporcjonalnie kocioł heittechnik 100kW (QMAX EKO GL 55900 Zł.) | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| 2 | Rurociągi | mb | 170.00 | 0.00 zł | |
| 3 | Izolacje gr.4cm wełna | szt | 170.00 | 0.00 zł | |
| 4 | Nagrzewnice 27kW | szt | 3.00 | 0.00 zł | |
| 5 | Nagrzewnice 27kW z odzysk ciepła | szt | 3.00 | 0.00 zł | |
| 6 | Detryfikator LEO DS. | szt | 2.00 | 0.00 zł | |
| 7 | Odzysk ciepła OXEN FLOWAIR | szt | 1.00 | 0.00 zł | |
| 8 | Wentylacja | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| | | | | 0.00 | 0.00 zł |

m2

#DIV/0!

zł/m2

Wyposażenie -chłodnie, ściany, bramy

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|----------|---------|---------|
| 1 Chłodnia lewa oś A-E wys. 3m | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Konstrukcja stalowa ścian i wieniec | kg | 1,032.00 | 0.00 zł | |
| 2 | Konstrukcja stalowa sufit | kg | 685.00 | 0.00 zł | |
| 3 | Płyta chłodnicza gr. 16 cm sciana | m2 | 147.00 | 0.00 zł | |
| 4 | Płyta chłodnicza gr. 16 cm sufit | m2 | 72.00 | 0.00 zł | |
| 5 | Drzwi chłodnicze 200*300 | szt | 3.00 | 0.00 zł | |
| 7 | Odboje wew. | mb | 60.00 | 0.00 zł | |
| 8 | Oświetlenie | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| 1 Magazyn lewy oś A-E wys. 3m | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Konstrukcja stalowa ścian i wieniec | kg | 1,004.00 | 0.00 zł | |
| 2 | Konstrukcja stalowa sufit | kg | 225.00 | 0.00 zł | |
| 3 | Płyty warstwowe ściana gr. 12cm | m2 | 90.00 | 0.00 zł | |
| 4 | Płyty warstwowe sufit gr. 12cm | m2 | 50.00 | 0.00 zł | |
| 5 | Drzwi 1 skrzydło | szt | 1.00 | 0.00 zł | |
| 6 | Drzwi rozsuwane skrzydło BP-1 | szt | 3.00 | 0.00 zł | |
| 7 | Brama rolowana 200x300 | szt | 2.00 | 0.00 zł | |
| 8 | Instalacja elektryczna | m2 | 195.00 | 0.00 zł | |
| 9 | Wod kan | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| 1 Chłodnia prawa oś K-N wys. 3m | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Konstrukcja stalowa ścian i wieniec | kg | 1,738.00 | 0.00 zł | |
| 2 | Konstrukcja stalowa sufit | kg | 685.00 | 0.00 zł | |
| 3 | Płyta chłodnicza gr. 16 cm sciana | m2 | 175.20 | 0.00 zł | |
| 4 | Płyta chłodnicza gr. 16 cm sufit | m2 | 130.60 | 0.00 zł | |
| 5 | Drzwi chłodnicze 300*300 | szt | 4.00 | 0.00 zł | |
| 7 | Odboje wew. | mb | 44.00 | 0.00 zł | |
| 8 | Oświetlenie | kpl | 1.00 | 0.00 zł | |
| 1 Magazyn pawy oś K-N wys. 3m | | | | | 0.00 zł |
| 1 | Konstrukcja stalowa ścian i wieniec | kg | 252.00 | 0.00 zł | |
| 2 | Konstrukcja stalowa sufit | kg | 90.00 | 0.00 zł | |
| 3 | Płyty warstwowe ściana gr. 12cm | m2 | 18.00 | 0.00 zł | |
| 4 | Płyty warstwowe sufit gr. 12cm | m2 | 0.00 | 0.00 zł | |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|--|---------|--|
| | | | | | |
| Drzwi 1 skrzydło | szt | 3.00 | | 0.00 zł | |
| Drzwi rozsuwane skrzydło | szt | 3.00 | | 0.00 zł | |
| Brama rolowana 200x300 | szt | 1.00 | | 0.00 zł | |
| | | | | | |
| Wod kan | kpl | 2.00 | | 0.00 zł | |

0.00 0.00

0.00

Uwagi:

| Zestawienie kosztów | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----|---|--|--|
| 1 | Hala produkcyjna z chłodniami 570m2 | kpl | 1 | | |
| 2 | Biuro z produkcja 480m2 | kpl | 1 | | |
| 3 | Hala magazynowa 650 m2 | kpl | 1 | | |
| 4 | Terenzew. | kpl | 1 | | |

netto 0.00 zł

